四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

河防一覽卷十二

詳校官監察御史臣周元良

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣王鍾泰

謄録監生臣畢所輯

河防一覽卷十二

明 潘季馴 撰

甄別司道疏

臣潘季馴謹題為欽遵明旨甄別司道官員以重河漕事案照萬歷十六年十一月内准工部咨該臣題為恭誦綸音不勝感奮敬陳治河鄙見伏候宸斷事覆奉聖旨是近年河道官員不行遵守修防事宜因循廢弛致

有疎虞却又紛紛建議意見雜出何裨實事今後務遵
明旨加謹防禦每年終總河官將所屬河道部司等官
甄别具奏欽此除欽遵外臣竊惟南北運道不啻三千
餘里總河之臣以一身彈壓于其間豈能家喻而户曉
日省而月視哉所頼于承宣者司道諸臣也司道不得
其人則河情難于上達法禁苦于下壅鮮不誤矣我皇
上留心國計軫念民生特降明綸諭以得人為要仍須
嚴旨假以甄别之權此實地方之福河臣之幸也敢不

仰承德意悉心諮訪以圖報稱哉臣查得自北直隸以至浙江專管河道者部臣五道臣二兼管河道者部臣三道臣十一今當萬歷十七年已終相應奉旨甄別内除莅任方新伏秋修防未經委任及浙江水利道係臣原籍恐違近例不敢槩舉外以部臣言之如中河分司郎中沈修虛中雅能受善廣益出自和衷不假聲色而推赤心以鼓羣工罔炫新奇而順水道以收羣策北河分司郎中吳之龍直諒固是本眞敷施尤多諳練勿喜

更張而因革自有條理無為苛刻而章程具見整嚴南河分司郎中黄曰謹勤恪足應糾紛老成不事粉飾始任即值横流而疏濬獨苦施工必勤荒度而防禦有方臨清板閘分司員外何應奇性不徇人政能剔蠹司皷司閘而遇事皆有規條任怨任勞而一心惟知法紀南旺分司主事王元命卓有古雅之風絶無脂韋之態言若不出而泉閘庶務聿興體若不勝而官夫奉行惟謹夏鎮分司主事余繼善通敏可當一面才諝克濟時艱

濁流四溢而兩月悉就安全諸作並興而一身不遺餘力以道臣言之如徐州道山東按察使陳瑛胼胝已及十年忠勞真如一日胷抱全河而區裁有同指掌志專報主而注厝不異承蜩分守東兖道管泉參政郝維喬涵養定而吐茹不形罷識高而張弛自裕導泉防河之曲當澤民利國以咸宜分守濟南道管泉參政楊芳秉長駕遠馭之才有憂勤惕厲之意釐析河泉之源委而擘畫甚當稽查額課之逋負而工費允資河南管河道

副使陳九仞精勤率屬而事在先勞縝密分猷而言可底績禦狂瀾一身如棄躬畚鍤萬苦不辭濟寧管河道副使曹時聘心事如青天白日才華若流水行雲昔守鳳郡而防淮之譽已彰茲擢東藩而治河之功尤茂蘇松兵備道副使李淶才可斷犀智能先物當庶務匆午之日而疏鑿必親值天時旱暵之秋而閭閻允附大名兵備道副使于文熙卓犖不事詭隨誠確雅能肩仔疏瀹衛水而王舟無阻滯之患議建隄防而魏民有保障

之功霸州兵備道副使蔣科才猷不尚揮霍趣向自是高明流沙之道澀不常運渠之疏築知謹以上諸臣職任雖有不同要之公廉勤恪皆為一時之選所當薦揚者也内如郎中黄曰謹涖事雖僅九月修防已畢一年按察使陳瑛副使陳九仞近報陞任尚未交代參政楊芳副使曹時聘見任雖未及期前官具兼河務皆臣所轄之地似應并薦者也如蒙敕下該部再加查議如果臣言不謬將諸臣次第轉擢而中間相應久任者查照原題

施行庶幾防禦得人而地方永賴矣謹題請旨奉聖旨

該部知道

工部覆前疏

題為欽遵明旨甄别司道官員以重河漕事該總理河道右都御史潘季馴題前事奉聖旨該部知道欽此該部看得總理河道右都御史潘季馴題稱自北直隷以至浙江專管及兼管河道部司諸臣除浙江係河臣原籍恐遥近倒不敢槩舉乞將中河郎中等官沈修等徐

州道按察使等官陳瑛等次第轉擢中間相應久任者
查照原題施行一節為照漕河事規分理防守固在郡
縣承宣督率尤賴部司乃往歲薦奬獨及郡縣而部司
不與甚非所以重綜覈昭勸懲也近該河臣題奉明旨
通行甄别兹當十七年歲終照例具題前来相應如議
題請恭候命下咨行吏部將部臣沈修吳之龍黄曰謹
何應奇王元命余繼善道臣陳瑛郝維喬楊芳陳九仞
曹時聘李涞于文熙蔣科通行紀録次第轉擢内郎中

沈修查照原題久任俟九年考滿另議優擢及照蘇松兵備係暫管河務彼江南水利既設有專官今後年終仍查水利官舉劾其浙江水利據河臣稱係原籍遵例不敢槩叙但查近例原籍迴避特為南道御史點差而設若都御史統轄地方廣遠原不在此例如各邊及漕運總督有所舉刺雖原籍亦所不遺總理河道與總督體統相同則事權不宜獨異況全河形勢南自兩浙歷江河淮濟以達京師凡數千里若一身之脉絡然倘偏

而不舉則脈絡不得貫通事權不得歸一合無今後每年終查覈各司道府州縣如南北兩直隷浙江河南山東凡與河道相干涉者無論原籍與否一體舉劾併乞聖裁移咨總理河道及南北直隷浙江河南山東各巡撫都御史及咨都察院轉行各廵按御史遵照施行奉聖旨是各該司道等官但與河道相干的著總理官一體甄别

申飭鮮船疏

臣潘季馴謹題為乞恩查復舊規以利漕渠事據管理南河郎中黃曰謹呈前事卷查舊例淮安通濟閘外每年伏水未發之前築攔河土壩以遏黃流內灌所有進貢鰣魚鮮船限在五月初發行伏前過淮其楊梅等船聽將馬快空船預撥壩外停泊盤剝節經遵行已久及照上年前船俱不預先出口以致築壩過期黃水暴漲倒灌裏河淤墊挑濬甚為不便近來黃河漲發多在未入伏二十日之前勢猛難禦則口壩之築須為早圖合

無移文南京兵部并守備衙門速將鮮貢船隻催儹發行并撥馬快船隻依期於五月中旬俱令出口本司預備物料定於六月初一日築壩合口庶壩工早竣河道無虞等因到臣案照萬歷八年先該臣總理河漕會同漕撫前任都御史江一麟題該工部覆議查得正德嘉靖年間五月已有鰣魚到京且既稱鮮品尤宜早進既係薦廟尤該及時但近年以來進鮮每於採鮮既完之後方行措辦裝具附載貨物勾當稽留動踰旬日沿途

淹頓又致愆期比至京師則色味俱變不惟有礙築壩且於薦鮮之義亦甚無當也即據守臣回稱鰣魚例在五月初旬採完葢四月二十日前後已行採矣若隨船罷用如氷鹽之類預備停當一經採完即便發行不過半月即可過淮正是伏前自於築壩無礙至於楊梅等物又與鰣魚不同即至壩成不妨盤剥以後年分鰣魚鮮船定限五月初頭發行伏前過淮楊梅等船從便聽將南京馬快空船於未築壩之先預撥過淮停泊壩外

以俟盤剥則上供既無後時之虞國計亦得先事之備所關于築壩治漕者寔非小補等因題奉聖旨是欽此備咨通行欽遵外今據該司所呈近來黄河水發太早即如去歲五月二十日水汛陡漲其流愈濁馬船到遲致誤築壩裏河受淤挑濬工鉅乞要預催鮮船早放出口一節委屬喫緊臣又查得徐北鎮口閘外清黄交接黄河暴漲内灌成淤已經題奉欽依黄漲之時下板閉閘以防内淤若貢艘稍遲南誤出口北誤入閘兩相妨礙

況鰣魚出在四月自應及時採取若船隻氷鹽預先備辦採完即發則半月之內准可過淮出口非惟壩工不誤而恭進品物較常必更鮮美今據該司擬于六月初一日築壩似為長便伏望皇上軫念河漕為新均屬重務勅下該部如果臣言不謬咨行南京兵部及內守備衙門預將鰣魚鮮船合用罷具氷鹽先時料理完備一經採完隨即督發嚴諭在途不許遷延期在五月十五左右兩運盡數過淮趨赶伏水未發早進鎮口閘河其

餘貢船預撥馬快空船照限出口停泊外河以俟盤剝

仍聽臣預行該司辦完壩料將通濟閘外轉壩準在六

月初一日合口庶幾貢期不爽河防有裨矣謹題請旨

奉聖旨該部知道

工部覆前疏

題為乞恩查復舊規以利漕渠事該總理河漕兼提督

軍務都察院右都御史潘季馴題前事奉聖旨該部知

道欽此欽遵抄出到部送司案呈到部看得淮安通濟

閘徐州鎮口閘當黄河南北之衝故每年五月間黄水未發將鮮貢船隻催儹過盡南則築順壩以遏横流北則閉閘口以禦淤墊屢經題奉明旨禁例森嚴遵行已久乃近年鮮船未行之前則罷具氷鹽失于先治既發之後則附載貨物沿途遷延如上年黄水陡發太早鮮船出口太遲遂致築壩不前幾成大患是以河臣潘季馴先事預防申明舊制要在四月採鮮五月過淮六月初一日築壩較之往年稍加督速而貢品愈致鮮美閘

壩俱得丞圖深為長便相應如議覆請但進鮮船與官民船不同法禁難行事多阻撓自非天語丁寧未免遷延若故伏望皇上俯念軍國大計將鮮貢限期特降嚴旨容臣等咨行兵部轉咨南京兵部及守備衙門務要依期採辦作速啟行限在五月十五日前後兩運盡數過淮入口但有稽遲至六月内者許河臣叅奏重處仍咨總河都御史轉行管理南河郎中夏鎮主事預辦物料候鮮船過淮即便築壩過徐即便下閘其輳壩定限

每年六月初一日合口如有遲悮一體查參施行奉聖旨是進鮮船隻著該衙門依期採辦發行限五月中過淮六月初築壩不許延緩過期致礙河防如有故違聽總河官及該科參治

申明職掌疏

臣潘季馴謹題為明職掌一事權以便責成以裨河漕事臣於二月十二日准工部咨該臣題為欽遵明旨甄別司道官員以重河漕事本部覆議內開蘇松兵備係

暫管河務彼江南水利既設有專官今後年終仍查水利官舉劾其浙江水利河臣稱係原籍不敢槩叙但查各邊及漕運總督有所舉刺雖原籍亦所不遺總理河道與總督體統相同則事權不宜獨異年終查覈司道府州縣如南北兩直隸浙江河南山東凡與河道相干涉者無論原籍與否一體舉劾等因題奉聖旨是各該司道等官但與河道相干的著總理官一體甄别欽此除欽遵外臣謹以今歲甄别之疏不及蘇松水利道之

故與兵水二道事體應否歸一之由敬為皇上陳之臣於萬歷十六年六月初二日入境適值添設蘇松水利一道副使許應逵隨亦赴任臣以事體度之漕渠必屬之水利道矣隨於本年閏六月初八日為查取官員賢否事牌行該道查造文武官員考語冊又為專責成嚴修守等事案行該道申飭河防初九日為欽奉勅諭查勘河道等事牌行該道查議濬淺築隄錢糧人夫作何區處七月初一日准工部咨為民饑已極西成尚遠等

事案行該道將南京户部發銀十萬兩如遇修舉水利呈允支銷年終將支過實存數目報院覆查咨部初二日為關防詐偽事票行該道將發去告示轉行所屬曉諭十八日為查濬江南河道以便早運事案行該道查勘運河某處淺阻作何疏濬并額徵河工脚米銀完欠數目二十九日為查理歲報河道工程事牌行該道查取萬歷十六年修過工程用過錢糧年終冊送院類造該道俱無一字回報而水利道事務亦無一字關白臣

者隨該臣咨行應天巡撫周繼查詢管河該道緣由准有回咨內開先據蘇松兵備道呈稱河道事宜先年并水利俱係兵備道兼理今既設有水利專道則河道一事應否歸於水利道專管或仍聽本道兼攝呈蒙本院詳批河道水利原係二事仰照舊行去後今准前因相應咨覆等因臣遂以河道事務一意責成蘇松兵備道而水利道之事絕無干涉矣此非許應逵之有心抗臣亦以河道原屬兵備道而謂臣職專河道水利非所司

耳故臣於年終甄別司道之疏止及李涞而不及許應
逵也即今奉有明旨無容別議但於職掌尚未申明事
權亦未歸一且水利道原無管河之責而臣乃舉刺非
所管轄之官若於事體未妥者臣查得江南水利河道
委屬兩端而副使許應逵才猷敏練智識通明先任南
河郎中河事固所素習河道事宜應否併屬本官兼理
其水利事務自有撫按專司應否亦屬河道衙門兼攝
臣不敢擅擬再照浙江司道府縣掌印水利等官工部

覆奉明旨令臣照各邊及漕運總督事例無論原籍與否一體舉劾行間續准吏部咨該本部覆臣年終舉劾有司官員内開浙江司道有司玩愒不職失誤河防者許令臣據實開報彼處撫按叅奏等因兩咨事體未一有望遵行伏望敕下該部通行查議其蘇松水利惟復轉行彼處撫按衙門再加詳酌覆請明旨著為成例以便永永遵行庶職掌明而舉刺自當事體定而責成亦易矣臣愚幸甚河道幸甚謹題請旨奉聖旨工部知道

工部覆前疏

題為明職掌一事權以便責成以裨河漕事該總理河道右都御史潘季馴題前事奉聖旨工部知道欽此欽遵抄出到部送司案查本年二月内該總理河道右都御史潘季馴題為欽遵明旨甄别司道官員以重河漕事内題議北直以至浙江專管及兼管河道部司諸臣除浙江係河臣原籍恐違近例不敢槩舉乞將中河郎中等官沈修等徐州道按察使等官陳瑛次第轉擢等

因具題前來已該本部查得蘇松兵備道副使李淶暫管河務彼江南水利既設有專官今後年終仍查水利官舉劾其各司道府州縣官如南北兩直隷河南山東凡與河道相干涉者無論原籍與否一體舉劾縁由覆奉聖旨是各該司道等官但與河道相干的著總理官一體甄別欽此已經咨行吏部及備行順天保定鳳陽應天浙江河南山東各撫按衙門一體欽遵訖今該前因似應覆請案呈到部看得河道都御史潘季馴所題

大約謂漕河應屬水利屢經移文蘇松水利道查議漕河事宜不報續准應天巡撫咨稱河道水利原係兩事河道係兵備李涞兼攝水利係許應逵管理故年終敘録止及兵道而不及水道即今漕河水利應否歸一要行彼處撫按詳酌覆請著為定例其浙江水利等官該工部覆奉明旨許總理河臣一體舉劾又准吏部咨開浙江司道有司失誤河防者河臣開報彼處撫按衙門𠫭奏兩咨事體有礙乞要通行查議各一節為照蘇松

添設水利副使一應江南水利皆其職掌而況漕河上禆國儲下切農事尤水利之重且要者乎十六年水道初設尚未履任該撫臣以江南旱荒亟欲借水利以濟饑民諸凡修濬事宜暫令兵備副使李淶兼攝一面舉行一面候新官至日交代誠得救荒權宜之策及水道既至業有專責則漕河事務自應接管若復歸之兵道恐非朝廷設官分職之意況水利近兼督糧每年押運水次則漕尤其緊關疏濬豈宜别委此後河道年終仍

當查水利道舉刺至於各省直水利官凡與河道相干涉者既奉明旨許總河一體甄別則浙江雖係河臣原籍其司道有司苟誤河防自當論刺似不必開報彼處撫按參奏此兩事者一關職掌一關事權職掌不明何以盡官守事權不一何以昭勸懲河臣詳具本末特為申明委應如議覆請恭候命下備咨總理河道應天巡撫都御史及咨都察院轉行蘇松巡按御史督行蘇松水利道將漕河即便管理以後興修水利做過工程用

過錢糧凡關係農務者照舊開呈彼處撫按衙門奏報
關係漕河者呈報總河衙門以憑甄別仍呈彼處撫按
知會至于浙江司道府縣掌印水利等官既奉有明旨
許河臣一體甄別仍應欽遵施行無容別議奉聖旨是
水利道有關漕河的著遵照近旨通行甄別

縣官輕忽河務疏

臣潘季馴謹題為縣官輕忽河務重累小民乞恩俯賜
究治仍乞申飭成例以安地方以裨河防事據管理中

河郎中沈修徐州兵備副使陳文燧會呈蒙臣憲牌內開各屬領銀買辦蘆柳椿䕫等料除邳州遵行差官收買將完與民無干外訪司道即查睢寧縣因何不差職官買運派令鄉民致生騷擾究明呈詳其徐靈宿三州縣見令作何收買曾否累民併查議報依蒙行據淮安府管河同知唐民敏呈稱本職親詣睢寧縣查得該縣先領銀一千五百兩分派各社殷實薛檠等前去産料地方收買已完見令運廠交收續領銀一千兩又分派

各社殷實劉仲彌等轉派花户職已出示曉諭原買人役各將原領銀兩查照原派各料已買完者仍令交廠其未領銀兩俱委佐貳職官買解不許累民及查徐州領過銀兩已發所屬四縣差委沛縣典史朱大積等宿遷縣已委典史陳一揚等各前去安東等處買運惟靈壁縣盡派該縣小民該職親詣查理行至雙溝地方據各買料人役執稱買到料物俱被收料委官凌錫刁難使費守候日久隨拘本犯審實搜得索受人户蔣連等

贓銀共六兩一錢九分票發縣丞楊田收貯本犯行縣
監候外參看得睢寧縣原估埽料派及殷實義民買解
而殷實轉派花户動衆滋怨至於靈壁縣違背原行盡
派花户民已不勝其苦及買到交納又被委官百計刁
難索騙不貲誤工病民莫有甚于此者法難輕貸合無
請乞裁奪緣由到職該職等勘得河工辦料責成掌印
官原係節年題准事例今歲工料已經估計呈請本院
幷漕撫部院詳允備行州縣著落掌印官領銀選委廉

幹職官查照上緊買辦交廠除邳徐宿遷遵照外惟睢
寧縣派之里甲般實而般實轉派之花户靈壁縣則徑
派里甲騷擾小民且縱容義官索騙不惟隳工抑且累
民似應呈請定奪等因到臣卷查先該臣題為申明修
守事宜以圖永賴事款開預定工料以便工作每歲十
一月中旬司道踏勘沿河險夷分為三等類報總理衙
門批允分撥應辦物料即行各掌印官領銀如數買辦
定限正月半以前報完隨即興工四月初旬告竣著為

成規違誤參究已經工部覆奉欽依通行欽遵在卷續于去年十一月二十一日據司道呈為會計預備十八年歲修工料事議得徐邳靈睢宿五州縣遥縷二隄迎溜埽灣捲埽幫護合用樁草蘆柳繩蔴等料該銀一萬三千六百四十七兩二錢一分動支淮庫歲修銀轉發各州縣掌印官選委廉幹職官查照原估趁時置買交廠驗足聽於正月初旬興工支用已經批允通行訖臣又恐缺料誤工派民生事又於正月初二日牌行各州

縣將支過銀兩責差的當員役四散收買觧廠交納向未回報臣隨于正月十九日親詣徐邳一帶查理止據邳州揭報收買將完其餘州縣屢經催促並無解到該臣往來河濱詢知小民始知睢寧縣故違原行並無差官買運及至興工方纔派及般實攀連里遞其徐州靈璧宿遷等三處恐亦類此即牌行司道查究去後今據前因臣竊惟治河之法莫要於歲修而歲修之工必資於草料草料不預則工作必遲而伏秋之間難保無虞

矣臣是以題請十一月中旬勘估買料正月半以前報完興工四月初旬告竣三令五申極為詳勉而又恐其派累小民躭延時日復與司道叮嚀告戒不曰責差的當員役四散收買則曰選委廉幹職官上緊買辦可謂至諄懇矣而靈睢二縣不恤民隱惟便已私揆厥所由葢因積胥黠吏意在侵扣差官收買便難染指以至義官凌錫大肆誅求即搜出者如此而其花費者可知矣即義民官如此而吏書可知矣等而上之又安知掌印

官之無所私乎今時及三月諸料未備歲修之工必難
早竣不惟小民負累而於河防之事墮誤多矣既經司
道勘覈前來相應參治參照睢寧縣知縣馮紹京靈璧
縣署印縣丞董本才既昏庸志多怠肆視貧民如秦越
全無已溺已饑之懷視河務若贅疣寧有急公趨事之
義聽羣小之撥置而上官禁令若罔聞知任積棍之憑
陵而小民咨怨了無動念徇私之弊難保不無而違玩
之愆已屬難逭我皇上洞悉民艱特垂蠲賑留神國計

宵旰勤惓而紹京等乃敢玩愒如此非惟有乖人臣之義而亦大失民牧之職矣伏望敕下該部再加查議將馮紹京董本併一干吏書及賍犯凌錫等行臣提問依律議擬官吏如有賍私從重究治庶人心知警而河工自肅矣再照歲修之工每歲必不可已者若不再加申飭著為定例日久官吏未免弛惰併望特降嚴旨每歲十一月中旬各掌印官赴司道官處關支銀兩將應辦物料責差的當員役於出產地方分投收買定限正月

以裹報完並不許派及小民致滋騷擾如有仍前抗違
許總理衙門指名參究則地方既得安堵而修防亦可
預辦矣謹題請旨奉聖旨馮紹京等著河道衙門提了
問工部知道

旱久泉微禱雨疏

臣潘季馴謹題為旱久泉微河道艱澀乞恩俯允虔禱
以回天變以濟糧運事據管理北河郎中李民質管泉
兼理南旺濟寧閘座主事王元命濟寧管河兵備副使

曹時聘會呈據兖州府管河運司同知陳昌言報稱自去冬至今天道亢暘汶泗泉流微細以致南旺等處河道日澁即今重運盛行恐有阻滯預呈到職該職等看得南旺濟寧一帶漕河地勢高亢不通江河所賴以濟運者惟藉諸泉之水而諸泉之水必得天雨及時源流充溢斯可盈漕利涉詎自去冬至今雨澤未霑天道亢旱時已入夏地脈益乾泉流愈涸以涓滴有限之水充南北二河之用勢必不能今濬河則河身不淺導泉則

泉穴俱闕多方疏引水涸如故人力至此無可奈何所仰望者惟有雨耳乃雲作風隨須臾如掃日復一日膏澤竟屯雖今歲糧艘不多積有諸湖之水儘可接濟但目下過濟者止有江北運船江南重運及進貢船隻尚多未到玆值狂風捲蕩烈日薫蒸湖水雖盈亦漸消耗倘自今猶然不雨接濟不前殊為可慮查得萬歷十六年久旱河淺該查勘河工都給事中常居敬山東巡撫李戴會題請禱奉有明旨隨即霖雨滂沱運艘利涉即

今旱魃為虐不異往歲河水漸涸後事可虞除行管河泉閘等官加謹啟閉極力疏濬職等日夜驚皇痛自修省外合無比照前例俯賜題請恭行祈禱于泰山諸神庶幾天意可回甘霖早澍國儲幸甚河道幸甚等因到臣臣竊惟漕河之深淺係于泉源之盛衰而泉源之盛衰係于雨澤之多寡葢天時地利本自相資而人力天工不可偏廢者也矧漕渠自鎮口閘以至臨清七百餘里皆賴萊蕪諸泉南北分濟道里既遠水力自微其所

藉于霖雨者尤不小也臣於去年夏秋之間目擊山東地方苦旱良久已經撫按衙門題請蠲賑入冬雨尚愆期雪不盈寸臣逆慮漕河淺澁即嚴行司道及管河諸臣疏導泉穴挑濬漕渠及將汶河諸水挽入湖陂貯蓄以待不時之需凡可為漕計者似無遺力誠司道所云濬河則河身不淺導泉則泉穴俱闢誠有然者第因山東久苦乾旱入春雨澤全無亢暘愈甚陰雲稍合旋被風散此皆臣等奉職無狀之所致也泉流日微漕水日

涸閘閘積水兩日方可盈漕所幸今歲漕糧不多徐北業已過濟頭幫已出臨清板閘矣獨上江運艘共計一百八十七隻尚未過濟而鮮貢之船亦多陸續前進臣嚴行管河各官將南旺蜀山馬塲馬踏等湖封閉蓄水取有甘結在卷候運船至日放水送舟諒亦無誤但慮狂風簸蕩烈日薰蒸湖水不免漸消臣與司道諸臣晝夜徬徨寢食為廢日望天降時雨以濟燃眉之急而竟未可得也考之春秋三月不雨即以示警今不雨者自冬歷

春由春入夏矣寧能保其不涸乎臣查得萬歷十六年四月間山東巡撫都御史李戴亦以久旱不雨漕渠淺澁會同勘工都給事中常居敬題請躬詣泰山祈禱奉
聖旨便著該巡撫官虔誠祈禱禮部知道欽此諸臣遵行未幾而大雨如注蓋聖德隆盛素格天心意念所及百靈効順宜其響應如此伏望我皇上容臣比照前例率同司道等官齋食素衣躬詣泰時建壇祈懇仰兾旱魃潛消甘霖速降則非惟運道可免淺澁而民生亦可

望其有年矣奉聖旨著河道官竭誠祈禱該部知道

添募夫役以裕河工疏

臣潘季馴謹題為添募夫役以裕河工以安民生事據中河分司工部郎中沈修徐州道管河副使陳文燧呈稱照得國家定鼎燕都歲運東南粳粟四百萬石涉江淮經邳徐入閘必資黃淮二河濟之嘉隆以來河決崔鎮淮決高堰高寶興鹽山清桃宿等處田廬蕩溺正河淺涸轉運艱辛東修西潰數十年無寧宇至萬歷六年

蒙本院剏築遥隄重門禦暴盡塞諸決東水歸漕田地始獲耕種民居亦將安堵迄今已逾十年而隄長夫少修守乏人以致車馬踐踏風雨剝蝕日見卑薄近蒙本院調撥山東徭夫三千九百餘名倩派徐邳靈睢宿鄉夫一萬二千餘名大加修築工已告竣而各夫犒賞動經數千歲修銀兩僅供物料不免稱貸于漕庫民固稱勞官亦告匱甚非久安長治之策也為今之計必須添夫一千二百餘名分撥險要去處專令廳幹官一員管

理修守庶幾不至墮誤但添夫不難而增餉難每夫工
食八兩該銀九千六百兩當此民窮財盡之時豈宜派
及里甲查得萬歷十六年本院會同漕撫衙門奏留二
升米銀内相應動支召募等因到臣該臣看得治河之
法平時有修築之工伏秋有防守之苦一有不周禍患
立至夫役減少固難責以全功起派鄉夫又不免於騷
擾隨查中河所管地方北自鎮口閘南至清河縣兩岸
共一千餘里而豐沛蕭碭四縣隄岸又約二百餘里原

設夫役頗多祗因工食缺乏日漸減削僅存五千五百餘名計里分派每里不及五名中間又多逃曠以至歲修之時不免派及鄉夫而犒賞之費動經數千貧夫所得不多官司設處甚苦且與其勞費于既壞之後孰若預辦于未壞之先乎所據司道之請誠有不可已者伏望敕下該部再加查議如果臣言不謬容臣劄行司道轉行淮安府每歲于臣等奏留輕𧶽二升米銀内動支九千六百兩分發沿河各州縣募有身家之人共一千

二百名責令廳幹官員專管分布要害處所平時加上
幫築伏秋晝夜防禦庶幾河防有人閭閻無擾未必非
永賴之策也再照前項米銀以全漕計之約有二萬七
千餘兩但每歲俱有折兊即如萬歷十七年止有一萬
九千七百二十五兩十八年止有六百二十六兩六錢
以致原借漕庫欽修銀兩尚未補足以後此等年分難
保不無仍乞特賜允行漕撫衙門如遇二升米銀不足
容臣暫于漕庫借支別項銀兩給散各夫候下年解到

之日如數補還則餉不病于告匱而隄可恃以長固民可藉以少安矣謹題請旨奉聖旨工部知道該工部覆奏施行

官旗挾帶私貨疏

臣潘季馴謹題為官旗挾帶私貨十倍明例壅阻漕渠乞恩申飭成規以釐夙弊以裕轉輸事據管理漕務參政吳同春呈蒙臣憲牌查得江西南饒二衛所糧船私帶木筏甚多塞滿河路仰道會同濟寧道速令江西運

糧把總公同管河同知將木起放在岸要見某衛所某船見帶板木若干共秤重若干斤具數呈報催船星夜前行木植留人看守等因又蒙漕撫部院牌仰本道即查前船如果因帶板木變賣故行遲延每船除例帶土宜六十石如係板木每一百斤准算一石此外但有夾帶過多者查明入官將船催赶前進等因依蒙會同濟寧道行委兖州府管河運司同知陳昌言江西把總責建秤盤過木數到道為照今歲糧船為數甚少運納宜

速詎意南饒二衛所多帶木筏擠塞河路殊屬違玩既經管河同知查勘前來即應照議没官但板木就水秤盤低昂恐未盡確合無備行陳同知將前堆寄濟寧板木一百三十六萬五千一百九斤内量除二十八萬五千一百二十九斤入官變價作正支銷仍將一百七萬九千九百八十斤照依原盤各船數目撥給軍人收領任其發賣及又揭稱漕運議單内開運軍土宜每船許帶六十石沿途遇淺盤剥責令旗軍自備脚價例外多

帶者照數入官乃今法久人玩違禁攜帶十有八九各
船每到馬頭輒延緩數日雖曰挨幫實為脫貨而把總
運官亦或因公濟私帶貨覔利總分于衛衛分于所所
又分帶于旗軍遂致旗軍乘機夾帶有至數萬斤者淹
滯運艘稽悞程途莫甚于此蓋因盤驗姑息參罰之例
未定人情狃于因循相應議處以後閘河司道嚴諭各
船止帶別項土宜限定六千斤其竹木板片沈重貨物
不許稍帶違者搜獲勿論多寡即發水次衙門入官每

年南船抵瓜儀則委瓜洲江防同知抵淮則委淮安驗單推官抵徐入閘則委管河同知逐一嚴搜果無夾帶回報漕司案候稽考如前途驗過後官查有夾帶即係前官容縱一體參治永為遵守庶例嚴而實效可臻源清而流弊自絕等因呈詳到臣案查先據兖州府管河運司同知陳昌言揭稱饒州所糧船止三十七隻稍帶木筏八十三弔濟寧天井閘河擠塞盈滿每船載木既多不得不卸為筏況以重船而尾復曳以重筏連綿之

勢撐駕又難閘板既啟待久水洩又以河淺為名延挨
貨賣及查南昌衛較之該所更甚緣由前來臣即牌行
兩道委官盤卸隨據濟寧管河副使曹時聘呈將秤盤
過多帶板木數目令人看守各船催赶前進呈詳到臣
已經詳批各官旗故違明例稍帶私貨不啻十倍矣今
既停留在岸姑俟各運船抵灣遲速再奪間今據前因
臣看得歲漕四百餘萬自瓜儀至淮安則資諸湖與二
河之水自鎮口閘至臨清板閘則資汶泗之水每年四

五月間雨少泉微正當漕渠淺澀之際適值糧運盛行之時臣督管河官員閘湖閘閘多方蓄水以求速濟良亦苦矣迺今各船私帶重貨公行無忌而南饒兩處運船見卸板木重一百三十六萬五千一百餘斤而未盤之先沿途開廠發賣已多該道所報僅及其半船内磁鐵等器又不知其幾何矣何怪乎舟行遲滯抵灣之愆期也究其來由運軍一貧如洗烏得有此鉅貨盡係運官通同把總販賣營利勢壓旗軍分派裝載今歲運艘

不多南饒僅八十五隻稍帶木筏所至充塞若遇全運之年萬艘鱗集寸步難前矣其貽漕河之害甚非眇小所據把總貴捷及領運指揮朱維祺千户張士維等通同派買之弊難保不無而容情阿縱之愆已屬難逭但沿襲日久向未申明禁例姑免参治隨批該道將給軍并入官之數通呈漕司稽考去後其該道所議以後開兑各道嚴諭官旗止帶別項土宜不許仍攜竹木板片及要委官盤驗一節似應依擬除聽漕撫及巡漕衙門

設法稽查外竊淮漕米之盈虧係于漕司而運艘之遲速係于河道合無許令總河衙門分行各管河分司各照地方分段盤驗如運船入瓜儀至淮安通濟閘責之南河郎中由黄河至鎮口閘責之中河郎中自鎮口至珠梅閘責之夏鎮主事自南陽至安山閘責之南旺主事自張秋至臨清板閘責之北河郎中但遇糧船入境把總官投遞官旗及部運船隻名數到司就便抽盤遵照議單除應帶土宜六十石外如有多餘或違禁仍帶

竹木板片及沿途躭延收買貨物者將貨物盡數入官
領運把總及指揮千百户指名条呈總河衙門具奏提
問葢各分司俱有河道之責貨重難行愆期悞事各司
自難諉咎痛癢切身又何敢徇情避怨哉至於開兊起
行之時則在該省糧儲道加意檢查嚴行戒諭指顧之
間不勞餘力而自可省沿途之擾擾矣如蒙敕下該部
再加查議覆奉明旨行臣欽遵施行仍著為定例永永
遵守庶積弊可釐而轉輸自速矣謹題請旨奉聖旨户

部知道

户部覆前疏

題為官旗挾帶私貨十倍明例壅阻漕渠乞恩申飭成規以釐夙弊以裕轉輸事該總理河道右都御史潘季馴題前事奉聖旨户部知道欽此欽遵抄出到部送司查得議單内一款凡運軍土宜每船許帶六十石沿途遇淺盤剥責令旗軍自備脚價例外多帶者照數入官監兌糧儲等官水次先行搜檢督押司道及府佐官員

沿途稽查經過儀眞聽償運御史盤詰淮安天津聽理
刑主事兵備道盤詰六十石之外俱行入官經盤官員
徇情賣法一併叅治遵行在卷今該前因案呈到部看
得河道都御史潘季馴題稱江西把總貢捷總下指揮
朱維祺千户張士維等各官旗挾帶竹木私貨沿途發
賣致遲轉運欲要將應帶土宜六十石外其餘堆寄板
木私貨盡行入官所據把總領運等官法應叅治緣相
沿日久向未申明今次姑免行究以後開兊之時各要

管河分司照依地方如法盤驗有違禁多帶者盡數入
官將領運把總及指揮千百户指名糸呈仍著為定例
一節為照漕運每船附帶土宜六十石載在議單實國
家恩恤旗軍之典而不才運官通同挾帶數多以致排
擠満河大阻運艘則非許令附帶初意若不亟行申飭
將來稽遲糧運其弊實由于此既經河道都御史題議
前來相應依擬覆請恭候命下本部移咨河道衙門轉行
各管河分司此後凡遇糧船到時即照依各管地方分

段盤驗如運船土宜除六十石外若有多餘或違禁仍
載竹木沈重等物及沿途收買貨物者將貨物盡數入
官仍將違犯運官指名糸治如經管地方盤驗官員徇
情賣法亦遵照議單事例聽河道衙門一併糸處至于
開兌之時則尤責成該省粮儲道加意檢查違者亦同
糸治併著為定例永遠遵守併咨漕運衙門知會及應
天浙江江西湖廣山東河南各巡撫一體遵照施行奉
聖旨是

恭報三省直隄防告成疏

臣潘季馴謹題為恭報三省直隄防告成乞恩申飭修守之法以圖永賴事伏念臣犬馬餘生甘心草莽謬蒙
我皇上天高地厚之恩拔之廢棄之中授以總河之任靦顔受事忽復三秋兩河工程業已曲為之制而周為之防矣才識固有未融而心力不敢不竭隄防雖已稍備而修守不可不嚴謹將做過工程開列陳請除南河邵伯高寶范口禮壩中河張福王家二隄夏鎮塔山鎮

口北河閘壩湖隄各欽修土石等工該臣於萬歷十七年五月二十四日將完過緣由具疏奏報不敢贅瀆外節據中河郎中沈修徐州兵河按察使陳瑛見任副使陳文燧呈稱節奉本院劄案為申明修守事宜以圖永賴等事行職等將先後題准應修隄工勒限興築上緊報竣職等遵依督率分委府州縣等官親詣工所如法率作至萬歷十八年五六等月各日期不等通完訖一應料物犒賞等銀俱於歲修銀內動支並無請有別項

錢糧為照徐淮一帶河道自昔萬歷八年本院剏築遥
隄高厚堅實水循故道經今十年運艘利涉居民安堵
凡司河道者俱享平成之利近年以来風雨損壞夫役
停減修補失時加以連歲異常洪水縷隄逼臨河身埽
灣衝刷易於塌陷若非遥隄保障難免無虞今蒙督促
大加幫修悉如舊式及議築格隄以防決水横流自夏
徂秋暴漲數次河南水高一丈五尺而隄壩無恙以後
歲加修守即為久安長治之策并將加幫剏築徐州靈

壁睢寧邳州宿遷桃源清河沛縣豐縣碭山共十州縣
遥隄縷隄格隄月隄大行隄土壩等項共長一十萬四
千三十九丈一尺各高厚如式數目開呈前來又據夏
鎮主事余繼善會同徐州道呈同前因及備開加幇𢹂
築完沛縣徐州支廟及縷隄長隄縴路土壩等項共長
二萬一千九百六十六丈八尺各高闊數目又據河南
管河原任副使陳九仞見任副使李三才各先後呈報
幫築𢹂築接補完滎澤原武中牟鄭州陽武封丘祥符

陳留蘭陽儀封睢州考城商丘虞城河内武陟共一十六州縣遥月縷横等隄新舊大壩共長一十四萬四百九十四丈七尺九寸俱覔真淤杵實並非昔日雜沙虛鬆可比委堪捍禦緣由并各工程細數開列前來及據濟寧兵河陞任按察使曹子朝見任副使曹時聘節次呈報修築完曹縣單縣新舊堤壩并加幫完太行隄共長二萬六千四百四十七大七尺七寸挑改過梁靖口河渠長一百八十丈見今武王二壩逼水南徙黄河安

流等因各開報到臣據此案照萬歷十六年十月十四
日准工部咨該臣題為申明修守事宜以圖永賴事欵
開一立法增築遙隄以固隄防徐淮之民十年以來所
以得免魚鼈之患而運道不致梗阻者恃有遙隄也向
無稽考未補分寸剝蝕過半合行司道官將各隄坍損
卑薄者以原隄丈尺為凖先行加幫取平後自十八年
為始每歲加幫五寸等因工部覆奉聖旨河道每歲修
防先年題有定規乃各該官員不行著實遵守曠職悮

事這所議俱依擬行如有仍前怠玩的總河官指名參
奏重治欽此備咨前來又於本年十二月十九日准工
部咨該臣題為申明河南修守事宜以固河防事欵開
一查得黄河北岸逼鄰漕河關係甚重弘治年間先臣
劉大夏築有長隄一道起自曹縣至武陟縣詹家店止
南岸逼近省會藩封重地最為要害亦有長隄一道起
自虞城縣至滎澤縣止兩隄延亘千有餘里實為該省
屏翰但地鮮老土隄皆浮沙而河流遷改靡常多有濱

河難守者矣今據該道逐一查覈分為緩急二工容臣嚴行刻期幫築加意驗探如有隳墮誤或夾雜浮沙或分杵不實苟且塞責者容將管河官條拿究治等因工部覆奉聖旨依議行欽此備咨前來又於萬歷十七年十月二十四日准工部咨該臣題為三省直修防告竣河流近已歸漕據實恭報仰慰聖衷事本部覆議趙皮寨至李景高口議築遥隄支將軍廟至塔山議築長隄羊山至土山議築横隄皆區畫周悉於河道有裨相應依

擬等因題奉聖旨是河道事宜著總理等官照舊用心經理欽此備咨前來俱經通行司道勒限興工去後查得加幫遥隄適值去歲黄水暴漲修防不暇止將象山一帶二十餘里加幫高厚其餘尚未施工已經嚴督中河司道大加幫築間續據中河司道議得單家口一帶河身獨窄隄臨河濱原題棄縷守遥惟恐黄水横肆順隄東洩合照原題邳州横隄之制再於房村單口雙溝成鋪辛安等處各增築格隄一道又據河南管河道副

使李三才勘得判官村荆隆口陶家店馬坊營三家莊陳隆莊大寨等處最為險要將幫舊剏新隄壩等工續議呈詳俱經臣覆勘允當批行興舉刻期完報去後今據前因覆覈相同臣竊惟防河如防寇自古記之矣防寇則曰邊防防河則曰隄防邊防者防寇之內入也隄防者防水之外出也欲水之無出而不戒於隄是猶欲寇之無入而忘備於邊者矣且自古稱治水者莫過於禹而考之禹貢曰九澤既陂四海會同先臣蔡沈釋之

曰九州之澤已有陂障而無決潰四海之水無不會同而各有所歸陂障即隄也神聖如禹而猶不免致力於隄則舍隄之外别無所以防河者矣臣於萬歷六年奉命治河即請築遥隄以防其潰築縷隄以束其流八九年間河流順軌故道宴然業有成效矣而歲久官更弊滋法弛以河防為末務視隄工為贅疣一簣莫加萬夫閒曠而車馬之蹂躪風雨之剥蝕河流之汕刷高者日卑厚者日薄又何怪其東潰西決哉荷蒙我皇上授臣

以總理之權責臣以修復之事臣襪線微才固不能別為新奇之策而管窺小見尤不敢為僥倖之圖惓惓以隄防陳乞謬承俞命畢力仰成督率南直隸河南山東司道等官將濱河一帶地方躬親荒度周爰諮諏舊有而今圯者則議加幫舊無而宜有者則議剏築遥隄約攔水勢取其易守也而遥隄之內復築格堤蓋慮決水順遥而下亦可成河故欲其遇格即止也縷隄拘束河流取其衝刷也而縷隄之內復築月隄蓋恐縷逼河流

難免衝決故欲其遇月即止也防禦之法頗稱周備較之巳卯告成之功更為詳密而夏鎮河南山東往歲原未經理者皆一體增建矣倘能歲守不失則河流自無衝決之患河不衝決則故道晏然翕由順軌而運艘自無阻滯之虞矣但畚土成隄原非鐵石稍不修葺便至傾頹歲歲修之歲歲此河也世世守之世世此河也故歲修錢糧之設徭編雇募額夫凡以為河也而可置之虛糜閒曠之地哉臣是以諄諄為申明修守之請也伏

望天語叮嚀嚴諭地方司道等官查照臣愚節次題奉
欽依事理每歲務將各隄頂加高五寸兩傍汕刷及卑
薄處所一體幫厚五寸年終管河官呈報各該司道要
見本隄原高闊若干今加幫共高闊若干司道官躬親
驗覈開報總河衙門覆覈年終造冊奏繳不如式者指
名叅究庶河防永固而國計民生俱有賴矣臣又查得
連年司道等官肩仔河工頗竭心力除府佐州縣掌印
管河官俟秋防報竣另行題請奬戒原任河南管河道

副使陳九仞已經論劾難以另議外如中河分司郎中沈修夏鎮分司主事佘繼善徐州兵河道陞任按察使陳瑛見任副使陳文燧河南管河道副使李三才山東濟寧兵河道陞任按察使曹子朝見任副使曹時聘謀謨已竭其心思黽勉不辭於夙夜祁寒溽暑逐逐於畚鍤之內而寢食靡寧鳩工聚材齗齗於會計之時而錙銖不爽大興千里之築如垣如墉皆其心膂所致共圖久遠之計必誠必慎不為苟且之謀況工料取辦於歲

修絕無虛糜之弊而胼胝侵尋於歲月未聞倦勤之時
固皆分義當然不敢别有希兾相應咨部紀録庶幾稍
勸羣工再照三省直之道途頗遠臣一身委有難周河
南兩岸隄工皆都御史周世選一身肩承羣策畢舉當
饑饉之日而皷舞有方貧民樂爲之用當暴漲之時而
提撕不懈地方賴以無虞實多保障之功全無矜伐之
意本官已蒙簡拔似難瀆請然臣不敢掠其功以爲已
功蔽其賢而不以告之君父者也伏望敕下該部再加

查議覆奉明旨容臣遵奉施行臣愚幸甚河防幸甚謹將完過工程數目具本開坐謹題請旨

計開

南直隸工程

總管官中河郎中沈修徐州兵河道陞任按察使陳瑛見任副使陳文燧督同淮安府陞任同知徐仲丁憂同知申安見任同知唐民敏分委都事胡傅指揮文棟等

徐州廵南幫築完南北兩岸遥隄共長六千三百七十四丈二尺𠝗築完谷山隄頭長六十丈加築完谷山子隄長八十丈𠝗築完房村格隄長四百九十六丈單家口格隄長三百一十八丈本口幫築完南北兩岸縷隄共長五千八百三十八丈加幫完䧢州廵北黄河上源縷隄長三千六百二十三丈

靈璧縣南岸幫築完遥隄長三千七百二十七丈𠝗築完雙溝格隄長四百一十五丈填完河身底長四丈

口長六丈深七尺幫築完南岸縷隄共長二千二十七丈五尺加築完子隄長一千六百二十丈築塞單家口私開涵洞缺口長八十丈

睢寧縣南北兩岸幫築完遥隄長八千九十五丈刱築完成字鋪格隄長四百三十二丈七尺河口三道俱有廂邊埽土牛幫護辛安格隄長三百五十六丈加幫完兩岸縷隄共長一萬五千七百八十一丈補築完成字鋪隄長一百四十九丈

邳州南北兩岸幫築完遙隄共長一萬二千八百三十二丈四尺𠞰築完羊山横隄長四百七十三丈築過横隄迤西水口長四十丈加幫完縷隄共長一萬三千八百二十五丈

宿遷縣南岸加幫完遙隄長七百四十三丈四尺修築完歸仁集隄長五千七百五十六丈幫築完南岸縷隄共長六千七十六丈

桃源縣南岸加幫完馬厰坡隄長一千五百丈修砌完

馬厰閘鴈翅長八丈六尺高七尺幫築完北岸遥隄長一千三百三十七丈修補完崔鎮徐昇李太三義四滚水壩兩鴈翅迎水接連土隄共長四十八丈

清河縣南岸加幫完張福口王家隄共長四百一十丈幫修完縣前圍隄長一百零六丈

沛縣加幫完張村店一帶縷隄共長三千零四十丈填補完縷隄雨淋缺口共一千八十二處共計九百二十丈太行隄雨淋缺口共三千二百七十處共計一

千一十丈

碭山縣加幫完大壩六段共長一千四百八十六丈五尺幫築完劉金樓白川店縷隄共長一千零八十丈

豐縣加幫完清水河大小月隄并邵家大壩邀城寺月隄共長五千八百八十七丈補築完田劉口隄四十六丈四尺塞完涵洞一處長二丈七尺填完縷隄缺口水溝共一千四百五十七處補完太行隄缺口水溝共一千五百九十七處

總管官夏鎮主事佘繼善徐州兵河道陞任按察使陳瑛見任副使陳文燧督同陞任同知徐仲丁憂同知申安見任同知唐民敏等

沛縣境山起至留城一帶又自大隄頭起至地浜溝止運河縴路兩次幫築完隄共長一萬五千八百丈加幫完塔山縷隄長七百五十丈剏築完支將軍廟縷隄長七百五十丈内有水口一百二十丈俱下埽三層其尤要害處水口四十丈加埽一層俱用排樁深

釘幫築完留城至黃家閘東隄長二千六百三十九丈修砌完石壩一座長濶共一百四十五丈修補完鎮口閘東西鴈翅共長四十六丈三尺幫築完鎮口閘西隄起至大隄頭止長一千五百四十五丈

徐州上河築完牛頭灣梁山等處壩共十五道計長三百丈零三尺剏築完伊家林隄長三十七丈五尺

河南工程

總管官管河道原任副使陳九仞見任副使李三才督

同開封府加從四品服色同知吳克勤同知張士奇
懐慶府同知劉應聘歸徳府通判蕭汝慎等管理
滎澤縣幫築完北岸甄家莊舊隄共長四千三百八十
六丈三尺四寸郭家潭等處長隄共長一千七百七
十二丈八尺填平潭窩底闊四五丈至三十二丈口
闊四丈至六丈五尺深七八尺至二丈二尺南岸幫
築完小院村舊隄長二千二十丈朱家莊等處隄長
五百四十八丈𠷣築完曹家屯遥隄長三百五十六

丈遶築完梨園村月隄長二百三十丈幫築完蘇家莊舊隄長二百丈

原武縣北岸幫築完姚村隄長七百五十八丈婁家莊隄長三百四十九丈胡村鋪隄長七十二丈婁彩店隄長三百五十六丈王村正南舊隄五段共長二百八十九丈剏築完張家莊月隄長一千二百五十五丈幫完本莊舊隄長二百二十三丈舊壩長一百八十丈幫築完小陳橋等處隄長四千二十七丈七尺

師家莊舊隄共長五百四十四丈判官村舊隄長九百三十五丈舊壩長一千零六丈

中牟縣南岸幫築完黄𪸩集隄共長二千四百丈剏築完新莊集隄長七百八十七丈七尺幫築完舊隄六百一十七丈四尺

鄭州南岸幫築完小陳橋舊隄長二百三十丈三尺

陽武縣北岸幫築完脾沙岡隄長一千八百三十四丈六尺三寸剏築完壩長三百丈幫築完舊壩長二百丈

幫完宋家莊舊隄長二百四十六丈王佑莊舊隄共
長四千四百丈南岸訾家莊後至圓墩寺止原題應
幫舊隄共長三千三百六十四丈内除一段照舊外
實幫完隄長一千八百九十四丈接補完本寺迤北
舊隄長一百七十三丈刱築完買家寨月隄長九百
丈申家寨遥隄長四百五十五丈幫築完舊隄共長
二千六百三十丈又接築完本寨迤東舊隄長四百
八十二丈

封丘縣北岸幫築完于家店中欒城舊隄共長八千八百四十七丈二尺舊壩長七百丈幫築完蕭家莊張家莊壩并潭窩共長一百七十五丈搠築完原題荆隆口遥隄長二千五十六丈填完根下河身三處共長二十八丈九尺潭窩二處共長一百七十五丈幫築完本口壩三段共長一百四十七丈接築完隄三段共長四十二丈幫完東姜寨老隄七段共長八百二十丈

祥符縣南岸幫築完瓦子坡舊隄長一千八百七十一

丈一尺二寸柳青口横隄長四十六丈劉獸醫口舊

隄共長五千零五十七丈三尺刱築完原題劉獸醫

口遥隄氿原估稍直省减九百六十八丈實築長二

千七百三十二丈幫築完陶家店兔伯堤埽頭集舊

隄三道共長七千七百六十六丈填完水坑六箇共

長四十四丈陶家店幫完舊壩長一百丈張家灣築

完新隄長六十丈刱築完月壩一段長三百五十丈

幫完壩岸共長一千三百二十六丈剏築完遥隄長一千零五丈補完缺口五十七處共長二百一十二丈填完坑窪一處長四十丈剏築完李仲英寨遥隄長一千五百五十丈填平本隄東西兩頭坑共長二十丈幫築完槐疙疸隄共長一千三百一十五丈填完水坑一處長一十五丈北岸幫築完馬家口舊隄共長一千七百七十丈填完王盧寨起至魚里止行車路口三十六處坑窪五處共長一百四丈九尺五

寸幫完貫臺陳橋集隄長五千七百一十丈接築完

省城周圍大隄共長一萬三千八十丈修補完缺口

拖脚八十一處共長一千五百七十二丈𠞰築完劉

家寨遥隄長二千九百三十丈

陳留縣南岸幫築完解家堂舊隄長三千二百四十丈

北岸幫築完陳留寨隄岸二段共長一千一百四十

丈

蘭陽縣北岸加築完楊家莊舊隄長一千六百丈銅瓦

廂舊隄共長三千三百二十二丈張村集舊隄共長一千八百五十五丈馬坊營舊隄共長二千六十三丈𠛬築完本營月隄長六百五十丈又遥隄長五百五十二丈填完溝渠坑窪一百一十八處共長二百九十丈一尺南岸𠛬築完趙皮寨遥隄長一千七百五十四丈七尺幫築完草廟舊隄長二千六百七十丈補築完草橋等處舊隄内有車踐缺口二十一處共折長二十一丈

儀封縣北岸𥘵築完煉城口隄長一百七十五丈六尺

又築完遥隄長一千七百五十丈幇築完舊隄長一千五十丈内填完行車大埠口二處共長十丈舊壩長六百五十六丈壩後有坑長二百五十丈填與地平幇築完滎花樹舊隄長一千六百三十三丈填完行車大埠口二處共長十丈加築完空泥河舊隄長六十九丈補築完舊壩長三百七十丈加築完三闕莊舊隄長三百一十六丈舊壩長闕百九十一丈填

築完拖脚缺口一十九處共長一百七十丈剏築完
護壩一道長三百七十五丈南岸幫築完普家營葛
田口堤共長四千六百七十四丈岔股隄長二千六
百三十丈剏築完李景高口遥隄長六百丈大寨月
隄長六百二十丈補築完缺口拖脚二十八處共長
二百八十丈接築完護城隄三段共長九百四十丈
睢州南岸加幫完大城集舊隄二段共長三百五十丈
考城縣北岸加幫完芝麻莊月隄長七百三十丈舊壩

共長三百五十七丈八尺填完坑窪三處共長五十三丈接築完新壩三段共長一百五十四丈五尺剏築完本莊背後月隄一道長一千三十六丈補築完陳隆莊護壩長八十八丈幫築完月隄長六十五丈内有坑長六丈深一丈二尺填平上築高一丈二尺剏築完壩岸長一百六十丈補築完李秀廠唐家水口回龍廟流通集董家莊五處隄壩共長五百二十四丈五尺填完水坑長二十八丈南岸幫築完遥隄

五段共長五百五十丈

商丘縣南岸補築完楊先口鈌口一處長一十八丈幫築完本口隄長三十二丈又本口迤東幫完舊隄長四百三十八丈口西幫完隄長十六丈五尺加幫完

楚家灣東隄長十一丈

虞城縣南岸幫築完羅家口隄長二千四百丈

河内縣沁河南岸補築完古陽東西壩共九段長三百四十四丈五尺幫築完縷水隄自閘口起至安家樓

止長二百丈
武涉縣沁河北岸補築完大原村壩二段共長四十四丈五尺沁河東岸補築完隄長六丈五尺壩長二百六十丈塡完水口長一十五丈廟後覆土長一十一丈廟前覆土長八丈又幫完隄長二百六十丈蓮花口䣢築完壩長一百八十三丈一尺壩後䣢築完戧隄長一百六十四丈本口添幫隄長十一丈接築完縷隄長四十丈幫築完大樊村隄長四十五丈䣢築

完鄆村隄長四百八十五丈五尺沁河南岸修築完護城隄長四百四十二丈黄河北岸詹家店王化營朔築完隄長一百丈幫築完隄長一千三百五十九丈内有缺口一十三處長一百六十四丈俱幫填完

山東工程

總管官濟寧兵河道陞任按察使曹子朝見任副使曹時聘督同兖州府管河運司同知羅大奎等管理

曹縣武家壩幫築完舊老隄自二十九鋪起至三十五

鋪止共長二千四百丈五尺加幫完土壩馮家廠王家壩等處共二十九道共長七百九十九丈接築完王家壩後護壩一道長二百二十大加築完董家口史家樓壩四段共長四百八十丈幫築完大王廟起至劉滿莊止隄長二百二十五丈修築完曹家集牛市屯劉滿莊月隄共長二千五百二十三丈五尺幫築完舊老隄三鋪至七鋪又自三十鋪起至重隄北頭止共長二千二百二十九丈九尺五寸幫築完王

家壩埽臺三段共長二百二十七丈填平坑窪長六十三丈二尺二寸加築完埽臺起至窰南隄長三百七十八丈幫築完裏河隄自八鋪起至十六鋪止長四千八百七十六丈壩南重隄長一百零三丈加修完太行隄自十七鋪起至二十五鋪止長四千八百六十丈挑濬過梁靖口洩水支河長一百八十丈

單縣幫築完十八鋪隄長五百四十丈縷水隄自十鋪至十七鋪止長三千二百四十丈縷水月隄長五百

四十一丈五尺二寸𠚍築完頭鋪鴈翅上壩長四十丈加修完太行隄自十五鋪起至二十鋪止長二千七百六十四丈八尺

以上通計幫築過各項隄壩共長二十六萬四千五百六十一丈九尺六寸𠚍築過各項隄壩共長二萬八千三百八十六丈五尺開挑過河渠長一百八十丈

河上易惑浮言疏

臣潘季馴謹題為乘亡之人憂思轉切謹摘河上一二

易惑浮言乞恩俯賜勘議以定久計以免勞費事伏念
臣潦倒無知久甘畎畝誤蒙我皇上拔之既棄之餘授
以總理之任二三年間殫竭心力一應事體請自聖裁
種種俱有成畫試有小效矣尚有一二事宜理本如此
而人言必不如此工本難為而人情必欲強為若不早
為勘議浮言不免蝟興全河之工未必不由此而決裂
也敢敬陳之夫鎮口閘内為汶泗清流鎮口閘外為黄
沁濁流平時清濁相當内水外出頗順惟黄水一發則

黃強清弱倒灌入漕而河渠淤澱此理勢之必然者上
源山陝以西雨少則黃水易消而內水之出速上源雨
多則黃水難消而內水之出遲此又理勢之必然者自
用河為運以來灌塞之患無歲無之其年遠無卷及旋
淤旋通者無論矣臣姑以嘉靖末年尚有卷簿可查者
言之查得嘉靖四十一二年黃水由大小溜溝會漕於
夾溝驛南黃漲漕淤糧艘阻滯該總河都御史王士翹
行徐州領夫挑通嘉靖四十四年大小溜溝淤斷該總

河都御史陳堯行徐州一面挑濬一面起剝前進隆慶元年黄河南徙秦溝會漕於梁山之北淤塞無異溜溝訣總河尚書朱衡行徐州洪分司督夫挑濬隆慶二年黄河衝塞濁河改至茶城與漕交會茶城之稱自此始隆慶三年茶城淤閣重運訣總河都御史翁大立具題要從馬家橋經地浜溝至徐州子房山下另開新河以避茶城之淤續因黄落漕通前議隨寢隆慶四年茶城填塞八里内水漫由張孤山東衝出翁大立具題就於

張孤山開河本年冬本河復塞仍將茶城挑通原議隨
寢隆慶五年茶城淤淺該臣先任總河行委經歷韓栢
部夫常川撈濬運艘賴以無阻隆慶六年茶城淤阻該
總河侍郎萬恭行司道疏濬通行萬歴元年八月茶城
淤塞該工部題行總河衙門設法挑濬萬歴二年黄水
倒灌淤漕三十餘里該總河都御史傅希摯集夫挑濬
前給事中吳文佳題將翁都御史原議馬家橋出子房
山開河一道行傅都御史勘得子房山前蝦蟆山西俱

有伏石馬家橋一帶俱係水占難以議開前議遂止萬歷三年十一月内黄水大發茶城淤塞十里調夫挑通萬歷四年茶城淤淺糧運艱阻復開張孤山東以冀此塞彼通至萬歷五年二河俱淤復開茶城正河通運萬歷六年茶城淤淺徐州道參政游季勳築過順水丁頭壩一十六道東水衝刷萬歷七八九十等年淤塞尤甚至十一年間詼中河郎中陳瑛議呈漕撫尚書凌雲翼改漕河於古洪出口即今之鎮口閘河也刱建内華古

洪二閘遞互啟閉淤難深入而去黃河口僅一里挑濬
甚易人頗便之萬歴十五年秋黄水大發河與隄平而
棍徒叚守金私受民船重賄將牛角灣私開黃水逆入
淤塞其逺議者欲復歸徳府丁家道口故道使黄水盡
出小浮橋以免濁河倒灌該勘工都給事中常居敬看
得閘河出口無往而不會黄則無往而不受淤豈從濁
河則淤而出小浮橋則否邪具疏題覆請於古洪閘外
添設鎮口一閘去河僅八十丈縱有沙淤挑濬猶易葢

深知清黃交接之處難免淤灌故不得已而為易濬之計良有以也今之議者不察水勢不鑒往昔偶見淤墊議論風生如臣昏庸無足論矣向來總河諸臣豈無一人高才朗識者乎而卒無如之何也大小溜溝淤矣改而為梁山北淤亦如之梁山北淤矣改而為茶城淤亦如之茶城淤矣改而為張孤山東淤亦如之張孤山東淤矣復改而為茶城淤亦如之茶城復淤矣改而為古洪淤亦如之勞民傷財畢竟無益而主事郎中陳瑛都給

事中常居敬先後剏築三閘遞互啟閉而挑濬始易計無出於此矣臣又查得萬歷十六年閏六月內該臣題為清黄交接處所濁流倒灌易淤懇乞特降綸音以嚴閘禁事要將古洪等閘每遇黄水暴發即下板以遏濁流之横黄水消落則啟板以縱泉水之出𠃔照清江浦三閘啟閉之法刻石金書豎立各閘俾知畏忌等因題奉聖旨是各閘啟閉嚴約俱依擬有勢豪人等阻撓的照淮安閘壩事例即便拏問枷號干礙職官指名參奏

欽此倘如所題何至淤澱而王程難稽容心難挽閘上官牌乃難阻遏每照常居敬原題三閘遞互啟閉之法通放船隻縱有淤淺不過八十丈旋濬旋放亦無難者至於運艘入口大約俱在孟夏以前水未大發淤亦不久或少加撈濬之工必無阻滯舍此之外別無他策如謂鎮口逼近濁河故易灌塞要得別尋一道則邳州之直河離濁河二百里矣而何其淤也宿遷縣之小河口去濁河三百餘里矣而何其淤也清河縣之清口去濁

河五百餘里矣而全淮之力十倍於漕何以黃發即澀
而每歲初伏通濟閘外捲築軟壩以防其倒灌也要之
黃強清弱隨處相接則隨處倒灌隨處淤塞總之不出
科臣常居敬所云無往而不會黃則無往而不受淤兩
言盡之矣似不必過為紛更也但人情不見其形未信
其影必須勘議以杜後言此其一矣臣又查得濱河州
縣河高於地者在南直隸則有徐邳泗三州宿遷桃源
清河三縣在山東則有曹單金鄉城武四縣在河南則

有虞城夏邑永城三縣而河南省城則河高於地丈餘矣惟宿遷一縣已於萬歷七年改遷山麓其餘州縣則全恃護城一隄以為保障各處久已相安並無他說惟徐州則議論稍多其故有二一以山陜久旱之後連歲雨水頗多伏秋不免加漲觀者不考其源而惟歸罪於河固無怪其然矣一以前歲十一月間知州張世美初任未諳為義民官盧泰所愚開隄放水遂忘築塞消凌水發黄水灌入内濠侵及街衢地方官民不歸罪于知

州張世美與義官盧泰而惟歸罪于河至有謂護隄與城平者有謂泉從地湧者夫護城石隄自昔有之非一二年間所築者則河之原高於地可知矣且隄高不過丈餘遂謂與城相平城何若是其卑邪徐州為邳睢上游徐州而水平隄隄平城也則迤南一帶州縣皆陸沉矣有是理哉且黄河入伏始漲秋杪漸消冬春則涸隄外露有沙灘非經年渰浸者近訪徐州於去年十一月間揭稱河水已消再過數日内水可放臣近又令人視

水將及址矣今稱入冬黄水尚與隄平則伏秋又將何如耶至於隄内之水葢因盧泰灌放頗多兼之去嵗雨雪甚頻徐民不善車戽一時難於消涸若謂泉從地湧則城中之水宜向與外河相平即護隄無所用之矣何待盧泰放灌之後方有水耶非臣所能解也然臣有治河之責凡可圖維即宜曲處不必問其人言之有無也臣已行徐州道將城中窪地用土墊高仍一面撥夫車戽復查最低之處開洩自去年九月以來向在料理不

敢弛墮但為今之計惟有扇城濠之水使內水可洩固護城之隄使外水不入正盧泰之罪以警將來或加高徐城數尺以防不虞此則事理之所當為而人力之所可為者也舍此惟有比照宿遷縣事例遷城而已蓋所患者惟徐城之積水於運道原無阻礙若必欲畢黃河伏秋之水以就徐城之地則天地氣候之自然恐非人力所能強遏者勞民傷財之事或從此起矣人情厭舊喜新臣言終不盡信臣在自當力諍必不依違第今衰

病已劇死有日矣獨念臣從事此河已歷三朝犬馬戀主之情豈肯以將去而遂置此河於度外那伏望敕下該部轉行該地方巡撫及各差御史會同總河衙門督行徐州道副使陳文燧或添委海潁二道中河夏鎮二分司逐一勘議如有別策使漕黃交接之處可免淤淺之患徐州城外之水可免暴漲之虞不妨從長計議如必不可當仍舊貫毋徇人情毋拘成說務求經久可行之道不為勞費無益之工則事體畫一而浮言可息矣

再照徐城被水漼浸以貽百姓之憂者盧泰實始禍之人死有餘辜者也臣據該州申文行道提究未報此而貸之何以警後仍容總河衙門嚴究以正法紀庶幾將來知護隄之為重而無輕犯者矣謹題請旨奉聖旨是

司道畫地巡守疏

臣潘季馴謹題為入伏行河將屆病痼步履不前乞敕司道畫地巡守容臣力疾稽查以保萬全事臣竊惟河防喫緊伏秋為嚴而伏秋隄防巡視為急此臣與司道

官之責也但談道政務頗繁勢固不能專理司官事權不重勢亦有所難行故臣受事以來春初即出秋深方歸凡所以代談道之所不暇而助司官之所不及者一切以身任之東奔西馳周諮荒度曾無息肩駐足之時也今臣年七十有一去冬暴病阽危氣血兩枯形神盡槁腰疾成痼舉足輒仆三疏乞休未奉俞旨即使且晚褫黜候代尚未可期文移催督之事猶自勉強支吾而奔走跋涉之勞實非傴僂蹇澁者所能任也今歲五月

入伏初夏即當發水晝夜惶懼計無所施反覆思維惟
有司道官畫地廵行臣時加督察庶可責成除河南山
東各有專道副使一員心無他技事有成矩每歲查照
舊規用工修守無容分任外查得中河地方原有郎中
一員與徐州道共理南河地方原有郎中一員與徐州
海防二道共理夏鎮地方原有主事一員與徐州道共
理道里頗遠閱視難周一人則有所不逮兩官則易於
推諉合將邳州并睢寧桃源清河三縣坐派郎中沈修

專管修滿去任代者接管徐州并豐沛碭山靈壁宿遷五縣坐派副使陳文燧專管山陽縣南地界起至清河口止又有清江浦起至戴百户營止文華寺起至高家堰越城南止一帶河防坐派郎中黄曰謹專管高郵寶應江都瓜儀一帶河防坐派按察使張允濟專管自珠梅閘起至鎮口止并支將軍廟塔山一帶徐州道所轄地方頗多相應專派主事余繼善管理如有踈虞照地指名叅究肩仔在身智慮自畢分委已定規避自無合

峯獨擊勝於十羊九牧者多矣矧今諸隄俱完兩河循軌惟欲於埽灣迎溜之處督促埽護以免汕刷洪水暴漲之日躬親閱視以防懈弛此司道之力所裕如者該道一切往來姑暫停止其部臣所轄州縣有不奉該司約束者容臣提問具奏臣職任在河蒙恩以河一日未死何敢忘河病劇計窮萬不得已而溷干天聽如此倘蒙我皇上以河防重務哀病非宜將臣即賜罷黜使臣得以全河付之代者則死亦瞑目矣伏望敕下該部再

加查議如果臣言可採覆奉明旨咨臣轉行各該司道查照應管地方欽遵施行庶幾地有專司人有專轄利害切心經理必慎而河防允有賴矣奉聖旨這河道畫地巡守事宜俱依擬著實行潘季馴著不妨在任調理用心經理督察該部知道

申明修守泗隄工完疏

臣潘季馴謹題為申明修守事宜以圖永頼事據潁州兵備副使王之猷呈稱節奉總理河道并撫按衙門劄

案行職將原題淮泗州應修護城土石隄工勒限興舉
上緊報竣遵依轉行鳳陽府督率該州知州汪一右分
委同知等官馬尚絅等親詣工所如法率作將原估石
隄內應換老土自北門迤西月隄由西門香花門南門
至東門迤北新橋廟止共長一千四百五十六丈貼近
石隄內挖深七尺闊三尺仍於隄裏幫闊五尺高七尺
中心挖去五尺闊一丈一尺計土論方共築過老土三
萬一千三百六十九方自新橋口起北至西門牌坊止

應加修石隄長九百三十二丈加高二尺用石二層共
砌大石一千八百六十四丈石隄內加老土九千五百
三十九方自八蜡廟起由西門至香花門外止添建子
隄長一千六百八十丈用碎石砌高二尺五寸闊二尺
五寸自西門牌坊起迤南至東門迤北新橋口止隄長
一千一百六十五丈裂縫裏外俱用石灰兠抿又於原
議護隄之外應添修新橋迤南大隄用石長六十一丈
窰西石隄三處共用石長二十五丈攔水壩長二十五

丈攔馬牆一處以上工程自萬歷十七年七月二十五日興舉至十八年九月二十九日通完訖已蒙本院委官親詣各工覆加閱視丈量明白俱各修理堅固及查採取土石遵照禁例老土在盱眙縣西五十里馬過嘴縣東二十五里龜山挖取大石在舊縣迤南澗溪青平山離城一百二十里碎石在清河縣地名老子等山離城四十五里俱由水路裝運悉係禁山之外並無違碍其原發工料銀四千九百三十兩零五分七釐二毫九

微九纖五沙內支土石灰料椿木并匠作夫船工食共用過銀三千八百九十九兩三錢六分五釐實省剩銀一千零三十兩六錢九分二釐二毫九微九纖五沙貯庫除用過錢糧細數已委鳳陽府推官盞國士查盤明的造冊送覈外所據完過工程丈尺日期并經管官員職名分别勤惰奬戒等第理合呈報等因又據鳳陽府推官盞國士呈蒙總理河道并漕撫衙門憲牌仰職前去泗州將護城隄工逐一覈實依蒙親歷該州沿隄逐

工細加查閱完過工隄俱係真正老土夯杵堅實取驗
土色相同並無夾雜浮沙石隄亦皆如法修砌堅固可
垂久遠等因各呈報到臣據此案照萬歷十六年八月
内該臣具題前事欵開一加幫真土以保護隄查得泗
州護隄當水一面甃石可恃但石内土隄霖雨坍損石
將安附等因該工部覆議築土固石委宜亟舉題奉欽
依備咨前來已經備行該道估勘得前隄換土加石工
料等項通共該銀四千九百二十九兩三錢六分五釐

道詳各院隨諮前任漕撫侍郎舒應龍看得修築泗隄
禦淮保城宜在冬春水落之候先行儹築如候催齊工
費完足方行興工不無稽延時日批行該道節次查發
鳳陽府并潁州庫貯無礙銀共一千七百三十二兩四
錢七分零運司醃切銀八百一十五兩零鳳陽府紙贖
等銀六百三十四兩二錢二分三毫廬州府屬并滁州
全椒來安二縣積剩銀共三百四十八兩一錢七分一
釐五毫本道自理紙贖銀三百兩潁州庫貯支剩民壯

工食銀六百五十三兩五分六釐零以上共銀四千四百八十二兩九錢一分二釐八毫委官支領分投興工尚少銀四百四十六兩四錢四分七釐二毫呈要查處給發緣由通詳到臣會同撫按衙門查有淮安府庫貯停濬草灣銀六千一百四十四兩六錢相應於内動支銀四百四十六兩四錢四分七釐二毫解發泗州補足原估之數作速儹工勒限本年告完聽臣等委官覈驗工程的確錢糧明白造冊奏繳其餘存停濬草灣銀兩

仍令收貯淮庫聽候原議防守清浦河工支用等因具
題本部覆奉欽依備咨前來已行該道督理動發銀兩
支用間臣等又於隄工未舉之先嚴行該道申飭禁例
泗州諸山密邇祖陵山前山後不許取土取石敢有貪
緣縱夫在於就近山場挖取者即便拏究取有該州掌
印管工官重甘結狀在卷續據該道呈報工完惟恐丈
尺短少築砌不堅又經復委鳳陽府推官盞國士查覈
去後今據前因該臣會同總督漕撫右侍郎周寀巡按

直隷監察御史龔雲致看得淮水發自河南之桐栢山挾七十二溪之水東會于黄以入于海其性最暴而泗州居淮河之下流卑于祖陵之地二丈三尺一寸而龜山横截河中約攔水勢伏秋之時不免加漲此于祖陵形勢最為佳勝而泗州之民不免有沮洳之患矣臣等查得宋臣歐陽修先春亭記有云景祐三年泗州張守問民之所素病而治其尤暴者曰暴莫大于淮越明年春作城之外隄高三十三尺則泗城之藉于護隄者久

矣隄高三十三尺則水之髙可知矣而歲久浸廢前功
盡毀萬歴四五年間廵按御史見任刑部侍郎邵陛築
隄為護甃石為堅泗民恃以為安者十五年矣至今名
其隄為邵公隄而風雨淋漓車馬蹂躙内土不免傾圮
臣于受事之初躬往視之誠慮其土去而石無所附也
遂以為請隨該工部覆奉欽依漕撫侍郎舒應龍多方
搜括鳩工庀材始克有濟然該地方大小諸臣拮据鞅
掌畚鍤閒者歲有二月而後告成其勤勞亦有不可泯

者然係人臣分内之事何敢過為干請除佐幕義民等
官勞勩未多臣等量行奬賞舊縣廵檢張謨酗飲廢事
徑行戒飭不敢瀆陳外如潁州兵備道副使王之猷風
猷峻潔功令嚴明勘覈務極其精詳而工作無虛飾之
獘稽查不遺于絲粟而錢糧無冒破之奸已經臣于年
終例薦仍應咨部紀録者也如鳳陽府知府李𩦎千推
官葢國士泗州知州汪一右以上三員志存捍患念切
急公綜理密而縮費大裒原額調派均而撫循尤所留

心允宜優奬仍咨吏部紀録者也泗州同知馬尚絅泗州衛指揮王畿泗州州吏目李元嗣泗州衛鎮撫王有功千户陶承祖路由正盱眙縣典史曹自高以上七員殫力驅馳勞瘁不辭于寒暑悉心催督勤劬無間于始終所當量奬併行紀録者也餘剩銀一千三十兩六錢九分二釐零内將草灣銀四百四十六兩四錢四分七釐二毫仍歸淮庫聽候修河支用其餘無礙銀五百八十四兩二錢四分零聽候漕撫衙門作正支銷除將支用

過工料項欵銀數造冊奏繳外伏望敕下該部再加查

議如果臣等所言非謬覆請明旨行臣等遵奉施行應

奬官員容行該道動支該府州無礙銀兩分别等第給

散謹題請旨奉聖旨工部知道該工部覆奉聖旨是這

各官紀録奬戒等項俱依擬

議創石隄疏

臣潘季馴謹題為議創石隄以垂永賴事據夏鎮分司

工部都水司主事佘繼善呈稱本職奉本院劄付内開

准工部咨該本院題奉欽依自珠梅閘起至鎮口閘止
併支廟塔山一帶〻應修守工程專責本職管理隨查
得先蒙本院為酌議漕隄以圖經久事仰職照牌事理
即便查議近修漕河一帶縴道橋梁運艘過日委果可
恃就便一意修整堅固以垂永久如悉用土隄為便要
見前被衝損今作何法能禦衝汕之患取土作何裝運
物料錢糧作何出辦遂一虛心酌議務求確當呈詳施
行如該司別有良策不妨從長計議以憑酌議具題毋

得含糊兩可以致後艱蒙此本職俯思職掌旣已分土從此一有失誤皆職之責也豈容他諉即將所轄上下河道與今酌議事宜細加檢點看得本管河渠鎮口當清黃交接之處常有倒灌淤塞之虞本職請加鎮口古洪閘石以峻隄防仍建河口木閘一座以便挑濬東築戴家山横隄使外水不得漫入西築支廟隄令濁河不得越過牛角灣門户關鎖甚密兩翼相抱如環明效亦可睹已惟運舟入漕之後必由隄岸縴挽少有殘缺便

成阻隅查得溜溝至姜家橋一帶皆係一線之隄外濱微山呂孟諸湖内通西湖風掀浪湧内外加攻質非金石欲保常固難矣每歲東修西補僅可支吾一時今春風雨更甚損壞尤多該職將全缺處所採取木料搭置橋梁既可緯挽而水勢通融又可内洩以增漕水之盛其餘殘缺隄岸亦皆修葺完固但木橋易損客土難堅終非一勞永逸之計查得微赤諸山多產石塊道里甚近如多置船隻載取山石砌成兩面石隄每三里留一

水口丈餘上面鋪橋通行下縱水勢入運既成金隄之固又有濟漕之益葢隄而橋者也永賴之計無出於此隨又查估得應用物料自溜溝起至姜家橋止計七千二百丈兩面俱用石砌高一丈一二尺不等每丈用石一十二三層不等內用底石襯護大小闊狹不等難計丈數俱令本管夫匠於微赤等山採運合用石匠二百名在於本管夫內選用抹縫石灰撥夫採柴燒用隄心用土填築議令回空糧船并空載民船上於戚城下於

境山高阜處所稍帶差委職官督令遠近各隄交卸俱未議錢糧外惟有擎石杉樁每丈用短樁六十根共四十三萬二千根每五根折長樁一根共折八萬六千四百根每根價銀一錢共該銀八千六百四十兩運石下樁須用船隻今議買民船八十隻每隻價銀十兩共該銀八百兩二項共該銀九千四百四十兩其餘零星小費本職另行議處今值錢糧匱乏之時不敢別請乞於原留餘剩二升米銀併歲修銀內支用雖所費僅將萬

金而以數年幫修之費權之亦畧相當如蒙允行職當
矢竭犬馬力督管河同知趙垌并各州縣掌印管河官
措辦興舉此工告成則本職所轄河道一百四十餘里
登之覆盂之固無復有不舉之工遺後日之慮者矣等
因到臣卷查先該臣牌行該司會查近修內漕一帶橋
梁練道是否可久又該臣題奉欽依分任司道畫地巡
守劉行本官去後今據前因為照主事佘繼善所轄地
方實係漕黃濱鄰交會之所而二三年間本官既竭心

力築隄設閘防護頗周似無慮矣所據溜溝姜家橋一帶緯路較之河防雖有不同而揆之利涉亦當周備令以一線之隄居諸湖之中風浪衝刷勢所不免故隨修隨圮旋壞旋築葢自設隄以來即有然者本官議將本隄兩邊用石鑲砌每三里留一橋門使内外之水通融縈會並流出閘則既免阻遏之虞又無衝潰之患且工費不過萬金錢糧取之歲額計無善於此矣伏望敕下該部再加查議如果臣言可採覆奉明旨容臣督行主

事余繼善率同各掌印管河官將各項料物器具分投
措辦設法甃砌其應動銀兩派撥官夫及買船帶土一
切事宜悉照本官所議施行未盡事宜臨期再行斟酌
但道里頗遠工作亦煩矧非洗鍋待爨之工無妨次第
興舉惟在堅久可恃不必刻立限程工完之日聽總理
衙門覈覈明實如果工程堅好足垂永久優敘奏請以
勵羣工若虛應故事定行參究用過錢糧造冊奏繳漕
渠幸甚臣愚幸甚謹題請旨奉聖旨工部知道該工部

覆奉聖旨是

會勘徐城鎮口疏

臣潘季馴謹題為垂亡之人憂思轉切謹摘河上一二易惑浮言乞恩俯賜勘議以定久計以免勞費事據管理中河郎中沈修夏鎮主事佘繼善淮揚海防兵備按察使張允濟潁州兵備副使王之猷徐州兵備副使陳文燧會呈蒙臣并漕運巡撫右侍郎周寀劄付俱准工部咨為前事并工科都給事中楊其休等題為臨河要

地水漲可虞乞敕勘議以慰人心事及蒙巡漕御史賈名儒案驗奉都察院劄付同前事備行職等會同詳勘要見各疏内所稱加隄加城以後黄水暴發有無可以捍禦遷城避患士民意見有無翕然相同開隄分水是否可免衝決通湖洩水是否可免停漲此外有何長便之策足為河防久遠之利務要虚心計處毋得漫為兩可之言致誤大計其鎮口閘座若果別有善地可以改建亦不妨從實勘報如以清黄交會之處無往不淤見

在閘座去口尚近易於疏濬仍應照舊亦要明白聲說以杜後議各司道務須體勘詳確會議妥當具由通詳以憑覆勘會題施行等因奉此該職等關會勘議并行淮安府管河同知趙垌督同徐州掌印管河官逐一勘議去後近據呈稱查得徐城坐臨河濵歲受黄河之害其來遠矣隆慶年間黄水暴漲幾潰西門先任同知馮鐶解衣囊土為士民倡力堵其門萬厯初年議築護城隄以為捍禦舊歲黄漲異常兼以陰雨過多以致徐城

積水無路洩出城內軍民房舍拆卸過半州學宮盡皆沮洳近蒙本道徧歷各處相度形勢勘得自護城隄涵洞起斜向東南歷魁山至蘇伯湖西勘至史家村陳家林晁夏二湖楊二莊闞疃直抵宿州符離集東小河止計長一百六十二里堪以開渠洩水分布官夫挑成支河一道隨開涵洞放水勢若建瓴而徐城積水數日之間日見消落今驗城濠水已洩四尺九寸三分城水已洩三尺七寸九分見今滔滔南流居址街衢盡成亢

爽徐城已危再安士民既徙復還但此河新開善後事宜所當計處者有三一築隄防以固保障一議閘座以嚴啓閉一加常夫以固防守又勘得鎮口閘內係清水外係黄流平時清水外出閘口自無淤阻若黄水漲則清弱黄高濁流内灌不免停淤顧今閘口去河止八十丈疏濬易於爲力今若别從改遷求以免淤則先年溜溝淤而改梁山復改茶城改張孤山改古洪又何以屢遷屢塞也相應仍從鎮口爲便但閘座既已照舊而善

後應議之事亦有三一復常夫以便挑濬一嚴啓閉以防出入一設專官以便彈壓再照魁山支河既通徐城積水已洩不惟目前可救沮洳即千萬禩永恃此河以為奠安之計較之改河子房山下省費數萬金遷城丘墟之上省費又數倍前者遷城改河之說似可免議等因呈詳司道談職等會議得救民者變則必通而治水者行所無事蓋天下之事無全利亦無全害而怠之則為豫蠱擾之則為拂經權利害之大小而不怠不擾則

安民利國自無難事而衆見之公獨見之明均有不必泥者國家定鼎燕冀歲漕東南粳粟四百萬石由徐入鎮口達清濟實京師徐州固稱扼控衝襟而轉運漕艘必資黄河之水黄水奔騰剽悍排山襄陵自昔患之徐城初建隅遠黄河宋熈寧十年河決澶淵經遶城下遂苦水患元時移城廣運倉基未幾水復衝齧城不能保我明復還舊地萬歴初年創築護隄設減水閘以洩伏水始得安堵邇因關陜久旱之餘仍之積潦内水難洩

兼之十七年閘吏放水灌入十八年雨雪異常積水增漲四隅軍民房舍幾于沈竈産蛙士民紛紛異議或謂河水冬春未消地泉湧出請從碭山縣戎家口建石壩分黄河上流為保城計又欲改黄河子房山下出徐洪後遠避城根是謂河病則徐亦病治河即所以治徐也而城内積水自昔已然即改漕河未必能救遷城時久費巨無救眉急詼徐州道陳副使導奉河撫二院明文勘議魁山以南歷瑤家村蕭縣楊二莊宿州闞疃地方

以達小河綿亘一百六十二里可挑支河以洩城水鳩集夫匠一萬餘名疏鑿土石工程至閏三月初三日各工告竣初四日開放勢若建瓴浹旬之間消洩殆盡濠水洩出城根城水洩出舊址官舍民居盡獲安堵轉徙之民復還故處還定安集令昔殊觀不惟遷城改河之說無容别議而有此支河則有此州治將為永賴之利矣但此河初開尚覺草創則善後長策誠有如本官所議者至於鎮口閘為漕艘入閘咽喉初從淄溝淄溝淤

改之為梁山梁山淤改之為茶城茶城淤改之為張孤山張孤山淤改之為古洪萬歷十五年古洪復淤回空阻誤蒙皇上特遣工科常都給事中勘議增設鎮口一閘亦知黄強清弱理勢之常清黄相會無處不淤無論溜溝梁山茶城張孤山古洪為濁河初會勢不免於淤墊而邳州之直河宿遷之小河乃黄河下流亦且灌阻則舍古洪而他徙猶之古洪也且鎮口去河八十丈近而易濬轉運數年諸艘通利惟十八年伏水發於五月

十三比昔太早經冬雨雪遂成氷凍旅使船隻稍覺濡滯而喙喙爭鳴浮議復起今欲議長策擇善地職等謂資黃濟漕而欲黃不為害即神禹復生未有完筴祇緣官夫不能疏導啟閉不遵法禁則十五年八九月間阻船數千幾致意外此則可為隱憂而漕渠有必致之水勢治河無盡省之人功酌時宜申舊法如本官與該州所議諸事斷然行之即行所無事而漕渠永利固非敢持獨見而自用也謹用開欵列陳伏乞再加裁酌題覆

遵行即兩地蒙安勞費且省國計民生胥有恃賴矣等因呈詳到臣案照先准工部咨該臣題前事謂鎮口清黄交接無往不淤另尋別道隨地皆然徐城積水止因義民盧泰放水灌入又兼去歲雨雪甚多以致難消乞行勘議以息浮言以省勞費又該工科都給事中楊其休等題為臨河要地水漲可虞乞敕勘議以慰人心事謂徐城河水不落則地下之浸灌必深河勢日高則城中之宣洩為難欲開月河以分水勢使徐無衝決之患

通𥝠伯湖以導積水使徐無停漲之虞要行會勘從長計議等因俱經該部覆奉聖旨是著河漕等衙門勘議停當具奏欽此移咨臣等隨經備行各司道逐一虛心會勘去後今據前因該臣會同漕撫侍郎周寀廵漕御史賈名儒等將徐城新開支河併鎮口閘等處逐一躬親閱視委與該司道所呈無異為照徐城外河原係山東汶泗諸泉即今鎮口閘所出之水也涓涓之流畢於徐城之地多矣自宋熈寧十年黄河南徙會淮其勢始

高徐城遂有水患據宋臣蘇軾入市巷閭井之說則彼時河水委入徐城業再遷矣延至萬歷初年原任徐州道副使見任南京兵部尚書舒應龍剏築護城石隄而黄河始與徐城隔絕了無干涉矣止因萬歷十七年義民盧泰啓閘放水内灌而十八年雨雪連綿無處開洩遂至盈溢議論紛然或主遷城或主改河臣是以有請勘之疏而工科都給事中楊其休等亦具疏催勘令新開支河即科疏所稱蘇伯湖地方而出渠一開城水盡

洩內渠曾無潛滋暗長外河亦無停畜不流則城水之無預于外河可想見矣且故河係祖宗運渠固難輕改而河不兩行徒滋勞費若遷城本以避水今徐城安堵如故又似可免議遷矣至於鎮口閘外係清黃交接之處平時清水外出其流甚順一遇黃水暴漲不免倒灌成淤先年溜溝改梁山又改而為茶城為張孤山為古洪竟不能免如必欲為快意可喜之事須得清黃不會之處可也而運艘全資黃水豈能以不會哉勘工都給

事中常居敬所云無往而不會黃則無往而不淤墊誠為不易之論也然鎮口去河止八十丈淤墊不多挑濬亦易隨濬隨進人力可施糧運無阻部疏所稱清黃交會之處無往不淤見在閘座去口尚近易於疏濬仍應照舊科疏所稱鎮口乃清濁交流之會黃水一發倒灌入漕而河遂淤黃強清弱隨通隨塞無適非是已為確見臣等又何敢為無益之紛更哉伏望敕下該部再加詳議覆奉明旨容臣等遵奉施行其該司道逐款列事宜

臣等覆加參酌開坐于後恭候聖明裁奪臣等無任激切屏營之至為此謹題請旨

計開

一甃石隄以固保障照得新開支河去城五里即為幽山石渠逼臨河濆約有一百餘丈已經剏築土隄防護但恐客土未堅暴漲易塌濁流內灌上下盈溢不惟徐城有倒注之虞而新渠亦難免淤墊之患矣合將前隄用石包砌以為一勞永逸之計工費銀兩應

於城隄銀內動支伏候聖裁

一建閘座以便啟閉照得州城東南護隄原設涵洞一座見今隄開洞啟城水已洩基址街道並成亢爽則城內之水固藉此口南注而濱河居民要從此河轉輸倉糧搬運貨物避黃河之風濤省舟車之顧賃不願填塞其情亦當俯從但閘座不設啟閉無時有如黃水暴漲潰隄內灌城中之民未可安枕而臥也合將東門減水舊閘量添工費移建本處請添閘官一

員并乞欽定名目以垂永久再撥新募人夫十名以司啟閉如遇黃漲鍵闔固守消落即行開放費用不多而利賴無窮矣伏候聖裁

一設長夫以備修守照得魁山支河自徐州至小河延長一百六十二里原係沙土新開日夜經流未免坍淤且陳家林迤北土隄未堅蘊伯湖一帶伏秋黃水可慮合照邳睢事例添設隄夫二百五十名除見在遊夫一百名外應增一百五十名即於都事胡傅所

領二升米銀募夫内撥發專管修守本隄并護城隄

仍每五里建舖一座以便各夫棲止應用料價於城

隄銀内動支仍責成鎮口總管官兼攝其事庶緩急

有濟而近年失守灌城之事當不再蹈覆轍矣伏候

聖裁

一改隄夫以專疏濬照得鎮口閘外即爲黄河黄濁倒

灌則必淤墊全藉挑濬通行而糧船體製重厚往來

多挾私貨非併力撵輓豈能利涉先該工部題覆勘

河都給事中常居敬條議將徐吕二洪人夫摘撥六百三十三名專司鎮口諸閘嗣因年歉稅少工食不敷裁減二百三十三名止存四百名分派前閘拽溜其工銀改之夏鎮湖租非不稱善而糧運之時苦不足用查得徐州上河判官分管䢴州一帶西隄額夫三百二十九名原屬中河管轄而西隄專為防護內漕應屬夏鎮分司事體方便合將前縷隄并夫改屬夏鎮分司管理再於都事胡傅所領募夫內調撥二

百名夏鎮分司再於各閘壩裒撥七十一名共一千名并三閘夫六十名俱責上河官管領悉聽夏鎮總管官調度專令住守本口但有漼淤并力疏濬運艘入口分投扯拽運完之日即行幫築西隄庶糧運無阻而河官亦免推諉矣伏候聖裁

一信法令以防淤阻先該總河衙門題將鎮口比照淮安閘規嚴禁啟閉該部覆議凡遇黄河暴漲即便閉閘一應官民船隻俱遵閘規放行敢有阻撓拏問枷

奏至於鮮貢諸船如遇黄水盛發亦令暫候刻石金
書昭如星日而每歳伏秋閉閘避黄往來船隻公然
違背禁例閘吏理阻備受荼毒甚至有斬關而出者
矣頻起頻淤日無寧晷而回空糧船經月守候有誤
新運誤事不小合再申飭今後除進貢龍袍鮮品船
隻嚴催五月以前入閘外其餘椶藤桌木與使客等
船但遇黄漲閉閘守候外水消落啟板通行若王程
迫促不能緩待者聽該州拘留閘口内外泊船互相

倒換敢有勢要抗違法禁及家人船頭攬裝違禁私貨夾帶民船搶闗射利者聽管河官呈報總河衙門照例叅拏重治庶法禁森嚴而閘口不致常淤矣伏候聖裁

一添設職官以便彈壓照得鎮口首閘清黄交會灌淤之患必不能免而督夫挑濬派撥撵輓阻遏勢要必得職事稍重官員方可專責成而便駕馭也先該都給事中常居敬題請淮安府管河同知移住境山誠

於閘務有裨但靈睢邳宿河防最為險要一官豈能
遙制故不得已仍歸邳州舊署而判官職微權輕無
可托重勢要經臨則吞聲啟閘黃水内灌則束手無
措合無添設府佐專官一員駐劄境山地方將珠梅
閘起至鎮口閘外一帶河道併徐州護隄及新開支
河防濬事宜悉付本官管理其自徐州迤南并豐碭
沛河道仍歸原設管河同知則地分而幹辦克濟任
專而責成自易矣再照設官不難而得人為難要害

之區似非練習有素者鮮不僨事查得見今添設徐
邳管河帶銜山東都事胡傅徐州管糧判官蔣繼祖
才力俱堪是任蔣繼祖履任未朞遽難轉擢胡傅歷
官河上先後已逾九年累經保薦先該河漕衙門會
請加銜管理邳州河務因註選已定未經推補合無
即將本官加陞職銜管理前項地方隄閘事務上河
判官聽其調度則付托得人而河防有賴矣伏候聖
裁奉聖旨工部知道

工部覆前疏

題為垂亡之人憂思轉切謹摘河上一二易惑浮言乞
恩俯賜勘議以定久計以免勞費事該本部題都水清
吏司案呈奉本部送工科抄出總理河道兼理軍務右
都御史潘季馴總督漕運提督軍務右侍郎周寀巡漕
御史賈名儒題同前事各等因俱奉聖旨工部知道欽
此欽遵抄出到部送司案查本年三月内該總理河道
右都御史潘季馴題前事又該工科都給事中楊其休

等題爲臨河要地水漲可虞乞敕勘議以慰人心事各
題議勘改鎮口閘遷徐州城避水患緣由等因該本部
覆奉聖旨是著河漕等衙門勘議停當具奏欽此備行
河漕等衙門欽遵勘議去後今該前因案呈到部看得
治河一如治寇防口甚於防川自昨夏黄河非時驟漲
客冬徐城積水未消或議當改河以全城或議當遷城
以避河或議當改建鎮口一閘以免黄水倒灌衆論紛
紜靡所決策臣等亦知事體重大遽難輕議特以運道

民命所關苟有裨于禦災捍患即興大役動大衆自不當以勞費為觧故因右都御史潘季馴都給事中楊其休等先後條陳覆請會勘無非欲廣集衆思確求至當以息訛言以定乆計今該總河總漕二臣及巡漕御史會題前因大犂謂戥山支河既開城水盡洩改河遷城無容復議鎮口閘去黄河甚近即有倒灌易於挑濬仍應照舊并將河閘善後事宜開欵上請勘議明的衆論僉同既可以省目前之勞費又可以破一時之羣疑相

應依擬內除添設管河府佐一款經咨吏部議覆外謹將甃石隄等五事酌議覆請恭候命下容臣等移咨河漕部院及咨都察院轉行巡漕御史督率司道等官將一應善後事宜查照覆議著實遵行仍咨總河大臣此外如有未盡事體不妨及時條議上聞次第修舉務使河防州治可永恃以無虞道路傳言不更興于異日庶幾國計民生咸有攸賴等因奉聖旨依議行

計開

一甃石隄以固保障

前件看得徐州新開支河惟魁山一帶最為緊要其隄岸雖經用土剏築但本隄逼臨黄河誠恐客土未堅暴漲易塌濁流内灌不惟徐城有倒注之虞而新渠亦難免淤墊之患合依所議行令用石包砌一應工費俱於城隄銀内動支工完將用過數目造册報部查考伏候聖裁

一建閘座以便啟閉

前件看得徐城東南護堤原設涵洞一座目今堤開洞啟城水已泄而濱河居民欲從此口轉輸搬運不願填塞議要就此開閘一座時其啟閉以防黃水內灌其石料即將東門減水舊閘量添工費移建本口仍撥新募人夫十名常川看守以司啟閉既係民情所願相應依擬其閘官應否添設并欽定閘名俱候工完再加詳議移咨前來另行題請伏候聖裁

一設長夫以備修守

前件看得魁山支河延袤一百六十餘里原係沙土新開易淤且陳家林迤北土隄未堅蘊伯湖一帶伏秋黄水可慮其本隄及護城隄委應撥夫修守合依所議照邳雎事例添設隄夫二百五十名除見在遊夫一百名外應增一百五十名於都事胡傅輕齎二升米銀内雇募撥發應用仍每五里建鋪一座以便各夫棲止一應工料價銀俱於城隄銀内支用備行夏鎮主事總管事完將用過銀兩數目報部查考伏候

聖裁

一改隄夫以專疏濬

前件看得鎮口閘外即係黄河每遇黄水倒灌勢必墊淤全資挑濬兼以糧艘體重貨多必藉撁挽先該本部題覆勘河都給事中常居敬疏將徐吕二洪人夫責撥六百三十三名以供本閘各項役使後因工食不敷裁減二百三十三名止存四百名分派前閘拽溜遇有修築疏濬之事動致缺人前項夫役委應增

設合依所議將徐州上河判官分管該州一帶西隄原屬中河郎中統轄者改屬夏鎮分司管轄即將西隄原設額夫三百二十九名再於都事胡傳所領夫內撥二百名各閘壩裒撥七十一名共足一千名并三閘夫六十名俱責上河判官管理悉聽夏鎮分司調度專令住守本口遇有灘淤併力疏濬運艘入口分投扯拽糧運完後即行幫築西隄庶事體不致互相推諉夫役不必另增工食一更置之間費省事集

而運道有賴矣伏候聖裁

一信法令以防淤阻

前件看得鎮口閘係清黄交接之處啓閉尤當以時閘禁不嚴則將有黄水灌入運道淤塞之患先於萬歷十六年閏六月内該總理河道右都御史潘季馴題稱茶城三閘要比照淮安閘禁事例將題准明旨刻石金書豎立茶城之上該本部覆奉欽依備行欽遵去後緣時久弊生人情玩愒法禁廢弛委當再行申

飭如龍袍貢鮮船隻照例于五月以前入閘外其餘椋藤架木官民船隻倘遇黄水盛發通候消落啟板放行其王程迫促不容緩待者許令地方官撥船搬剝如有官豪勢要及家人船頭攬裝私貨夾帶民船違禁射利者許管河官指名揭報總河衙門查照原題從重衆提究治伏候聖裁

河防一覽卷十二